

Uszczegółowiony zakres prac związanych z „Wykonaniem ogrodzenia terenu zbiórki i segregacji odpadów na terenie Szpitala Specjalistycznego w Zabrze Sp. z o.o.”.

1. Ogrodzenie panelowe:

- Panel typu 2D
- Pręty pionowe drut Ø5mm
- Pręty poziome drut Ø6mm
- Słupki i panele ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 (ciemno popielaty) lub zbliżony RAL
- Wysokość panela ok. 1630 mm
- Długość panela ok. 2500 mm
- Podział prętów pionowych 50 mm
- Obejmy montażowe typu „na słup”
- Elementy montażowe ze stali nierdzewnej
- Przekrój słupka 60x40x1.25-1.5 mm
- Taśma wypełniająca panel o wysokości ok. 20 cm z materiału PVC w kolorze RAL 7016 (lub w zbliżonym kolorze)
- Podmurówka betonowa kasetonowa o wys. 20 cm wraz z łącznikami betonowymi

2. Montaż w/w ogrodzenia panelowego wg. rys. A

3. Montaż lampy ulicznej:

- Montaż prefabrykowanego fundamentu F 120/43
- Montaż do fundamentu słupa oświetleniowego SKPF 8,0/60/193 wraz z lampą/oprawą świetlną CORDOBA LED VII

Powyższe materiały dotyczące montażu lampy ulicznej Zamawiający przekaże Wykonawcy.

4. Wywóz gruzu w postaci kostki betonowej typu trylinka oraz krawężników betonowych i granitowych o łącznej szacowanej kubaturze ok. 20 m³.